

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ «ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ» ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΦΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ								
ΟΜΑΔΑ	Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑ ΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
2. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ								
ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ	ΕΠ.01	Περίφραξη με συρματόπλεγμα και πασάλους κάθε 2-2,5 μ, ύψους 1,5-2,5μ	μμ	250,00	12,00			
	ΕΠ.07	Γήπεδο Τένις: ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΤΑΠΗΤΑΣ (Resinflex hard) 2-2,2 χιλ	μ2	648,00	8,50			
	ΕΠ.08	Γαλβανισμένη περίφραξη γηπέδου τένις	μμ	108,00	36,00			
	ΕΠ.09	Φωτισμός LED γηπέδου τένις	Κατ' αποκοπή	1,00	8.800,00			
	ΕΠ.10	Γήπεδο Μπάσκετ: Κατασκευή αθλητικού ακρυλικού τάπητα πάχους 2-2,2 χιλ	μ2	550,00	8,50			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	1.01	Γενικές εκσκαφές γαιώδεις, με αποκομιδή, μεταφορά και επεξεργασία μπαζών (με μηχανικά μέσα)	μ3	1180,00	2,81			
	1.07	Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφής (με μηχανικά μέσα, για οικοδομικά έργα)	μ3	200,00	5,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΤΑ	3.02	Άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα δαπέδων επί εδάφους, πεζοδρομίων κτλ. κατηγορίας μέχρι C20/25	μ3	375,00	85,00			

	3.03	Οπλισμένο σκυρόδεμα	μ3	204,00	205,00			
	3.10	Κατασκευή ασφάλτου σε περιβάλλοντα χώρο, χώρους κυκλοφορίας κτλ. (περιλαμβάνεται η βάση και η υπόβαση από κατάλληλα συμπυκνωμένα αδρανή υλικά, η προεπάλειψη κτλ)	μ2	2306,00	13,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΣ	4.03	Λιθοδομές με ή χωρίς κονίαμα, με αργούς λίθους με δύο ορατές όψεις	μ3	36,00	75,00			
	4.06	Οπτολιθοδομές δρομικές	μ2	183,00	12,00			
	4.07	Οπτολιθοδομές διπλές δρομικές ή μπατικές	μ2	140,00	18,00			
	4.11	Σενάζ τοιχοποιίας μονό οπλισμένο (πλάτος έως 15 cm)	μ.μ.	73,00	7,00			
	4.12	Σενάζ τοιχοποιίας διπλό οπλισμένο (πλάτος έως 25 cm)	μ.μ.	55,00	10,00			
	4.13	Σενάζ τοιχοποιίας μεγάλου πλάτους οπλισμένο (πλάτος έως 50 cm)	μ.μ.	21,00	21,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΤΟΙΧΩΝ, ΟΡΟΦΩΝ & ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ	5.02	Τοίχοι τσιμεντοσανίδων απλοί (δύο όψεις με ενδιάμεσο ελαφρύ σκελετό, στηρίγματα κτλ.)	μ2	42,00	60,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ	6.01	Συνήθη επιχρίσματα με ασβεστοτσιμεντοκονιάματα τριπτά, τριών ή τεσσάρων στρώσεων	μ2	1133,00	12,00			
	6.06	Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών	μ2	145,00	17,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								

ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ	7.01	Θερμομόνωση - υγρομόνωση δώματος	μ2	205,00	27,00			
	7.03	Θερμομονωτική στρώση οποιουδήποτε τύπου και πάχους σε τοιχοποιία ή δομικό στοιχείο σκυροδέματος ή σε πλάκα οροφής ή σε ξύλινη στέγη, τοποθετημένη στο ενδιάμεσο κενό τοιχοποιίας ή επί της μίας πλευράς με στηρίγματα)	μ2	140,00	8,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ	8.03	Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με δοκούς ή ζευκτά (δικτυώματα - ψαλίδια) με επικάλυψη κεραμίδια - εσωτερική όψη εμφανούς κατασκευής με ραμποτέ ή με ψευδοροφή κτλ	μ2	141,00	120,00			
	8.05	Σιδερένια στέγη απλού τύπου από ολόσωμους δοκούς ή συνήθη δικτυώματα με επικάλυψη από πάνελ δύο στρώσεων λαμαρίνας με ενδιάμεση στρώση μόνωσης (πολυουρεθάνη ή πολυστερίνη ή άλλο υλικό)	μ2	86,00	70,00			
	8.13	Ξύλινη πέρκολα	μ2	160,00	79,72			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ	9.01	Με πλακίδια πορσελάνης	μ2	221,00	30,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ	10.01	Κατώφλια, ποδιές παραθύρων, επίστρωση στηθαίων, μπαλκονιών, κτλ με μάρμαρο πλάτους έως 25 cm	μ.μ.	30,00	25,00			
	10.07	Βιομηχανικό δάπεδο (περιλαμβάνεται η τυχόν απαιτούμενη επιπλέον διάστρωση σκυροδέματος)	μ2	651,00	15,00			
	10.08	Βιομηχανικό δάπεδο (χωρίς διάστρωση σκυροδέματος)	μ2	207,00	8,00			
	10.14	Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης	μ2	180,00	30,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								

ΠΛΗΡΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ	11.01	Πόρτες-παράθυρα αλουμινίου ή πλαστικού, συρόμενα ή σταθερά	μ2	115,00	200,00			
	11.03	Πόρτες-παράθυρα αλουμινίου ή πλαστικού, ανοιγόμενα ή και ανακλινόμενα (περιστρεφόμενα περί οριζοντίου ή κατακόρυφου άξονα)	μ2	6,00	190,00			
	11.10	Ξύλινες πόρτες πρεσσαριστές κοινές	μ2	28,00	170,00			
	11.16	Σιδερένιες πόρτες - παράθυρα	μ2	2,00	150,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΣΤΗΘΑΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩ ΜΑΤΑ	12.03	Από κιγκλίδωμα ανοξείδωτου χάλυβα	μ.μ.	30,00	100,00			
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ							
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	15.01	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή εμφανών σκυροδεμάτων ή γυψοσανίδων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (πλαστικά χρώματα) ή ελαιοχρώματα ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ χώρων	μ2	420,00	10,00			
	15.02	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή εμφανών σκυροδεμάτων ή γυψοσανίδων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (πλαστικά χρώματα) ή ελαιοχρώματα ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ χώρων	μ2	510,00	9,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	16.03	Σετ W.C. γραφείου τοποθετημένο (λεκάνη, νιπτήρας, σαπυνοδόχοι κτλ, μπασίνας, καθρέπτης)	Κατ' αποκοπή	6,00	400,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ ΠΛΗΡΕΙΣ	17.03	Υδρευση-αποχέτευση WC γραφείου (βλέπε είδη υγιεινής)	Κατ' αποκοπή	6,00	400,00			
	17.04	Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας ή εργαστηρίου ή	Κατ' αποκοπή	1,00	900,00			

		βιοτεχνίας	πή					
	17.08	Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης (σωληνώσεις) Συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή 2 απορροφητικών βόθρων χωρητικότητας 25 M3 έκαστος.	μμ	250,00	52,60			
	17.09	Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης (σωληνώσεις)	μμ	300,00	12,00			
	17.10	Υδραυλική εγκατάσταση πισίνας	Κατ' αποκοπή	1,00	3.142,34			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΕΙΣ	19.02	Καταστήματος (εργασία και υλικά, πρίζες, διακόπτες)	μ2 κάτοψ	400,00	30,00			
	19.07	Ηλεκτρική εγκατάσταση πισίνας (με μηχανολογικό εξοπλισμό)	Κατ' αποκοπή	1,00	5.500,00			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	21.02	Ηλιακός συλλέκτης, συνδεδεμένος, πλήρης, χωρητικότητας μέχρι 200 lt, με μπόιλερ με ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση και δυνατότητα σύνδεσης και σε κεντρική θέρμανση.	τμχ.	2,00	1.494,37			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ								
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	23.01	Ασφαλιστικές εισφορές οικοδομικών εργασιών. (Σύμφωνα με τον συνημμένο αναλυτικό ΠΙΝΑΚΑ 3 υπολογισμού των ενσήμων το έργο απαιτεί 865 Ημερομίσθια για την ολοκλήρωση του. Ο μέγιστος αριθμός ημερομισθίων που θα καταβάλει ο εργοδότης ορίζεται στα 925, πέραν των οποίων υποχρεούται ο Ανάδοχος στην καταβολή τους, εκτός και εάν διαφοροποιηθεί το αντικείμενο του έργου)	αποκ.	1,00	0			
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ						0		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ								

